

PRZEDMIAR ROBÓT-KOMUNALNE OSIEDLE MIESZKANIOWE OLECHÓW - POŁUDNIE W ŁODZI -ZADANIE 2 (B) - ŚMIETNIK S4

NAZWA INWESTYCJI : KOMUNALNE OSIEDLE MIESZKANIOWE OLECHÓW - POŁUDNIE W ŁODZI
ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Ks. J. Mazowieckiego, Ks. K. Odnowiciela, Ks. Wł. Opoczyka działki o Nr ew. 115/20, 123/40, 140/10
obręb W35
INWESTOR : Miasto Łódź-Wydział Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi
ADRES INWESTORA : Łódź 90-926 ul. Piotrkowska 104

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bronisław Świta
DATA OPRACOWANIA : 15.08.2006

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.08.2006

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (kat.gr.III)	m ³		
		11.38	m ³	11.380	
				RAZEM	11.380
2	KNR 2-02 0207-04 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wysokości do 8 m - ręczne układanie betonu	m ²		
		6.85	m ²	6.850	
				RAZEM	6.850
3	KNR 2-02 0118-01	Słupy prostokątne na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 ceg.	m		
		7.8	m	7.800	
				RAZEM	7.800
4	KNR 2-02 0120-02	Ścianki śmietnika i attyk pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
		29.59	m ²	29.590	
				RAZEM	29.590
5	KNR 2-02 0210-01 z.sz. 5.7. 9907-05	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m ³ w jednym miejscu - ręczne układanie betonu	m ³		
		1.38	m ³	1.380	
				RAZEM	1.380
6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.044	t	0.044	
				RAZEM	0.044
7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrowane	t		
		0.061	t	0.061	
				RAZEM	0.061
8	KNR 2-05 0118-10	Konstrukcja stalowa dachu	t		
		0.389	t	0.389	
				RAZEM	0.389
9	KNR 0-15 0522-02	Pokrycie dachów blachami powlekanyimi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 120 cm	m ²		
		22.87	m ²	22.870	
				RAZEM	22.870
10	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		22.87	m ²	22.870	
				RAZEM	22.870
11	KNR 2-02 0509-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm- z blachy powlekanej	m		
		6.06	m	6.060	
				RAZEM	6.060
12	KNR 2-02 0511-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm- z blachy powlekanej	m		
		2.27	m	2.270	
				RAZEM	2.270
13	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy powlekanej	m ²		
		10.69	m ²	10.690	
				RAZEM	10.690
14	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		2.83	m ³	2.830	
				RAZEM	2.830
15	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		2.83	m ³	2.830	
				RAZEM	2.830
16	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
		18.89	m ²	18.890	
				RAZEM	18.890
17	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa	m ²		
		18.89	m ²	18.890	
				RAZEM	18.890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową 22.39	m ² m ²	 22.390	
				RAZEM	22.390
19	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5 22.39	m ² m ²	 22.390	
				RAZEM	22.390
20	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 66.98	m ² m ²	 66.980	
				RAZEM	66.980
21	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny Baumit EdelPutz Spezial -wykonany ręcznie na ścianach 66.98	m ² m ²	 66.980	
				RAZEM	66.980
22	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach 3.81	m ² m ²	 3.810	
				RAZEM	3.810
23	KNR 2-02 0205-01	Płyty pochylni z betonu B 20- ręczne układanie betonu 2.8	m ³ m ³	 2.800	
				RAZEM	2.800
24	TZKNBK XII 0412-86	Ściany ażurowe z desek struganych impregnowanych na mahoń 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000