

# PRZEDMIAR ROBÓT-KOMUNALNE OSIEDLE MIESZKANIOWE OLECHÓW - POŁUDNIE W ŁODZI -ZADANIE 3 (C)-ŚMIETNIKI S3 i S5

NAZWA INWESTYCJI : KOMUNALNE OSIEDLE MIESZKANIOWE OLECHÓW - POŁUDNIE W ŁODZI  
ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Ks. J. Mazowieckiego, Ks. K. Odnowiciela, Ks. Wł. Opolczyka działki o Nr ew. 115/20, 123/40, 140/10 obręb W35  
INWESTOR : Miasto Łódź-Wydział Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi  
ADRES INWESTORA : Łódź 90-926 ul. Piotrkowska 104  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bronisław Świta  
DATA OPRACOWANIA : 15.08.2006

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00zł

Słownie: : zero 00/100 zł

UWAGA: Ilość robót podano dla jednego śmietnika. Wartość kosztorysową robót należy pomnożyć przez dwa.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

15.08.2006

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
		11.38	m <sup>3</sup>	11.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.380</b>
2	KNR 2-02 0207-04 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wysokości do 8 m - ręczne układanie betonu	m <sup>2</sup>		
		6.85	m <sup>2</sup>	6.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.850</b>
3	KNR 2-02 0118-01	Słupy prostokątne na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 ceg.	m		
		7.8	m	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
4	KNR 2-02 0120-02	Ścianki śmietnika i attyk pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		29.59	m <sup>2</sup>	29.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.590</b>
5	KNR 2-02 0210-01 z.sz. 5.7. 9907-05	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		1.38	m <sup>3</sup>	1.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.380</b>
6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.044	t	0.044	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.044</b>
7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane	t		
		0.061	t	0.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.061</b>
8	KNR 2-05 0118-10	Konstrukcja stalowa dachu	t		
		0.389	t	0.389	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.389</b>
9	KNR 0-15 0522-02	Pokrycie dachów blachami powlekanyimi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozsta- wie 120 cm	m <sup>2</sup>		
		22.87	m <sup>2</sup>	22.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.870</b>
10	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		22.87	m <sup>2</sup>	22.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.870</b>
11	KNR 2-02 0509-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm- z blachy powlekanej	m		
		6.06	m	6.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.060</b>
12	KNR 2-02 0511-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm- z blachy powlekanej	m		
		2.27	m	2.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.270</b>
13	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>		
		10.69	m <sup>2</sup>	10.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.690</b>
14	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		2.83	m <sup>3</sup>	2.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.830</b>
15	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		2.83	m <sup>3</sup>	2.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.830</b>
16	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		18.89	m <sup>2</sup>	18.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.890</b>
17	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		18.89	m <sup>2</sup>	18.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.890</b>

KOMUNALNE OSIEDLE MIESZKANIOWE OLECHÓW - POŁUDNIE W ŁODZI - ZADANIE 3 ( C ) - ŚMIETNIKI S3 I S5  
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową 22.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.390</b>
19	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5 22.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.390</b>
20	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 66.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.980</b>
21	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny Baumit EdelPutz Spezial -wykonany ręcznie na ścianach 66.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.980</b>
22	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach 3.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.810</b>
23	KNR 2-02 0205-01	Płyty pochylne z betonu B 20- ręczne układanie betonu 2.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
24	TZKNBK XII 0412-86	Ściany ażurowe z desek struganych impregnowanych na mahoń 20	szt. szt.	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>